

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. Remont elewacji frontowej "A" od strony ulicy Kościuszki

1	<i>KNR 2-02 1604-01-050</i> <i>Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. z zajęciem chodnika na czas robót</i>	264,67 m ²
	1. 24,36*10,20+5,40*2*1,50	264,67
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	264,67
2	<i>KNR 00-17 2608-01-050</i> <i>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie</i>	205,57 m ²
	1. 24,36*10,20-4*2,00*2,40-6*1,10*2,20-1,40*4,20-1,10*3,00	205,57
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	205,57
3	<i>KNR 2-02 0925-0101-050</i> <i>Ostłony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy wyciągu</i>	42,90 m ²
	1. 24,36*10,20-205,57	42,90
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	42,90
4	<i>KNR 4-011 0308-04-020</i> <i>Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m²</i>	5,00 szt
5	<i>KNR 4-01 0726-02-050</i> <i>Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapno gaszone/ścian loggii,balkonów,podłóże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 2 m²</i>	10,00 m ²
6	<i>KNR 4-011 0307-02-040</i> <i>Przemuirowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1 cegły - uzupełnienie gzymsu</i>	10,00 m
7	<i>KNR 00-26 0640-01-050</i> <i>Impregnacja elewacji - smarowanie. Wykonanie czyszczenia powierzchni ceglanych - z farby preparatem AGE - pasty do usuwania powłok malarskich Firmy Remmers</i>	110,88 m ²
	1. 0,50*205,57+5,40*1,50*0,5*2	110,88
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	110,88
8	<i>KNR 00-26 0640-01-050</i> <i>Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie czyszczenia powierzchni ceglanych - likwidacja wykwitów - osadów wapiennego icementowego przy użyciu środka Klinkierreiniger AC Firmy Remmers</i>	110,88 m ²
9	<i>KNR 00-17 2608-01-050</i> <i>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie</i>	110,88 m ²
10	<i>KNR 00-17 2608-02-050</i> <i>Hydrofobizacja ścian ceglanych środkiem Funcosil FC</i>	110,88 m ²
11	<i>TZKNBK 1908 0305-1110-040</i> <i>Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciągnione szlachetne gładzone (szlifowane) o szerokości do 15 cm</i>	25,00 m

12	<i>TZKNBK 1908 0510-1490-050</i> <i>Czyszczenie ścierne lub chemiczne - mury gładkie lecz filary, pilastry, gzymsy i attyki - oczyszczenie z farby, zeskrabanie odstającej szpachłówki mineralnej na ścianach tynkowanych</i>		<i>102,78 m2</i>
	1. 205,57*0,5		102,78
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		102,78
13	<i>KNR 2-02U 1134-0201-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i>		<i>102,78 m2</i>
14	<i>KNR 00-17 2609-06-050</i> <i>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z wygładzeniem warstwy kleju do zatapiania siatek</i>		<i>102,78 m2</i>
15	<i>KNNR 2 1405-020-050</i> <i>Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową</i>		<i>102,78 m2</i>
16	<i>KNR 4-01 0212-01-060</i> <i>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm</i>		<i>0,33 m3</i>
	1. 1,10*5,00*0,06		0,33
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		0,33
17	<i>KNR 4-01 0535-08-050</i> <i>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku</i>		<i>1,80 m2</i>
	1. 0,25*(2*1,10+5,00)		1,80
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1,80
18	<i>KNR 2-02 0506-01-050</i> <i>Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.</i>		<i>1,80 m2</i>
	1. 0,25*(1,10*2+5,00)		1,80
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1,80
19	<i>KNR 2-02 1102-01-050</i> <i>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.</i>		<i>5,50 m2</i>
	1. 1,10*5,00		5,50
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		5,50
20	<i>KNR 2-02 0602-01-050</i> <i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej izolacyjnej. Pierwsza warstwa.</i>		<i>5,50 m2</i>
21	<i>KNR 2-02U 0618-02-050</i> <i>Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 (Orgbud W-wa)</i>		<i>5,50 m2</i>
22	<i>KNR 2-02 1106-01-050</i> <i>Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na ostro.</i>		<i>5,50 m2</i>
23	<i>KNR 00-12 1118-08-050</i> <i>Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą</i>		<i>5,50 m2</i>

24	<i>KNR 4-01 0203-08-060</i> <i>Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt stropowych</i>		<i>0,11 m3</i>
	1. 0,02*5,50		0,11
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		0,11
25	<i>KNR 2-02 2009-03-050</i> <i>Tynki zewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gładzi szpachlowej (klej) wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu betonowym.</i>		<i>5,50 m2</i>
26	<i>KNNR 2 1405-020-050</i> <i>Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową Atlas Fastel</i>		<i>96,00 m2</i>
27	<i>KNR 00-25 0104-02-050</i> <i>Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni B</i>		<i>7,92 m2</i>
	1. 1,10*(2*1,10+5,0)		7,92
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		7,92
28	<i>KNR 4-01 1212-09-050</i> <i>Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych</i>		<i>7,92 m2</i>
29	<i>KNR 4-01 1212-08-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych</i>		<i>7,92 m2</i>
30	<i>KNR 4-01 0108-11-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z utylizacją</i>		<i>0,33 m3</i>
31	<i>KNR 4-01 0108-12-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km</i>		<i>0,33 m3</i>

2. Elewacja tylna

32	<i>KNR 4-01 0104-02-060</i> <i>Usunięcie ziemi spod ścian budynku w gruncie kategorii III</i>		<i>10,80 m3</i>
	1. 0,80*4,50*3,00		10,80
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		10,80
33	<i>KNR 4-01 0108-06-060</i> <i>Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III z utylizacją</i>		<i>10,80 m3</i>
34	<i>KNR 4-01 0108-08-060</i> <i>Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km</i>		<i>10,80 m3</i>
35	<i>KNR 2-02 1604-01-050</i> <i>Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m</i>		<i>192,09 m2</i>
	1. 222,97-30,88		192,09
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		192,09
36	<i>KNR 2-02 0925-0101-050</i> <i>Oslony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy wyciągu</i>		<i>33,28 m2</i>
	1. 1,10*2,40*8+0,80*2,40*2+2,20*2,40+0,80*0,80+1,20*2,00		33,28
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		33,28

37	<i>KNR 4-011 0308-04-020</i> <i>Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2</i>		40,00 szt
38	<i>KNR 00-26 0640-01-050</i> <i>Impregnacja elewacji - smarowanie. Wykonanie czyszczenia powierzchni ceglanych - z farby preparatem AGE - pasty do usuwania powłok malarskich Firmy Remmers</i>		189,69 m2
	1. 222,97-33,28	189,69	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		189,69
39	<i>KNR 00-26 0640-01-050</i> <i>Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie czyszczenia powierzchni ceglanych - likwidacja wykwitów - osadów wapiennego icementowego przy użyciu środka Klinkierreiniger AC Firmy Remmers</i>		189,69 m2
40	<i>KNR 00-17 2608-01-050</i> <i>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie</i>		189,69 m2
41	<i>KNR 00-17 2608-02-050</i> <i>Hydrofobizacja ścian ceglanych środkiem Funcosil FC</i>		189,69 m2
42	<i>KNR 4-01 1306-01-020</i> <i>Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych</i>		3,00 szt
43	<i>KNR 4-01 0212-03-060</i> <i>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych</i>		0,66 m3
	1. 0,15*1,10*4,00	0,66	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		0,66
44	<i>KNR 4-01 1305-03-020</i> <i>Przecinanie poprzeczne stali palnikiem ceowników i dwuteowników o normalnych wysokościach ponad 140 mm</i>		5,00 szt
45	<i>KNR 4-01 1301-02-050</i> <i>Wymiana lub uzupełnienie krat średnic ozdobnych z wbudowaniem prętów okrągłych walcowanych na gorąco</i>		2,20 m2
46	<i>KNR 4-01 1212-0801-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych.</i>		2,20 m2
47	<i>KNR 4-01 0108-11-060</i> <i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z utylizacją</i>		0,66 m3
48	<i>KNR 4-01 0108-12-060</i> <i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km</i>		0,66 m3

3. Elewacja boczna "D" od strony ul. Puławskiego

49	<i>KNR 2-02 1604-02-050</i> <i>Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.</i>		199,78 m2
	1. 15,25*13,10	199,78	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		199,78

50	<i>KNR 4-01 0726-02-050</i> <i>Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapno gaszone/ścian loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 2 m2</i>	10,00 m2
51	<i>TZKNBK 1908 0510-1490-050</i> <i>Czyszczenie ściernie lub chemiczne - mury gładkie lecz filary, pilastry, gzymsy i attyki - oczyszczenie z farby, zeszkrobanie odstającej szpachłówki mineralnej na ścianach tynkowanych</i>	190,63 m2
	1. 15,25*12,5	190,63
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	190,63
52	<i>KNR 2-02U 1134-0201-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i>	190,63 m2
53	<i>KNR 00-17 2609-06-050</i> <i>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z wygładzeniem warstwy kleju do zatapiania siatek</i>	190,63 m2
54	<i>KNNR 2 1405-020-050</i> <i>Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową</i>	190,63 m2

4. Elewacja boczna od strony PKO

55	<i>KNR 2-02 1604-02-050</i> <i>Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.</i>	166,37 m2
	1. 13,10*12,70	166,37
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	166,37
56	<i>KNR 4-01 0726-02-050</i> <i>Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapno gaszone/ścian loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 2 m2</i>	10,00 m2
57	<i>TZKNBK 1908 0510-1490-050</i> <i>Czyszczenie ściernie lub chemiczne - mury gładkie lecz filary, pilastry, gzymsy i attyki - oczyszczenie z farby, zeszkrobanie odstającej szpachłówki mineralnej na ścianach tynkowanych</i>	158,75 m2
	1. 12,70*12,50	158,75
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	158,75
58	<i>KNR 2-02U 1134-0201-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i>	158,75 m2
59	<i>KNR 00-17 2609-06-050</i> <i>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z wygładzeniem warstwy kleju do zatapiania siatek</i>	158,75 m2
60	<i>KNNR 2 1405-020-050</i> <i>Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową</i>	158,57 m2

5. Osuszanie piwnic

61 *KNR 5-14 0201-01-020*
Montaż Systemu Bezprzewodowej Elektroosmozy DRYMAT

1,00 szt